

www.pogodainvest.pl**OPIS TECHNICZNY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH KSIEŻYNO UL. BRUKOWA****I. DANE KONSTRUKCYJNE**

| | |
|------------------------|--|
| 1. Ławy fundamentowe | - żelbetowe wylewane |
| 2. Ściany fundamentowe | - murowane z bloczków fundamentowych (ocieplane) |
| 3. Stropy i dachy | - żelbetowe – wylewane, dachówka betonowa |
| 4. Kominy | - systemowe z wkładem ceramicznym |

II. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Schody i tarasy zewnętrzne | - betonowe |
| 2. Ściany zewnętrzne | - wykonane z pustaków ceramicznych , ocieplone styropianem gr. 15 cm |
| 3. Elewacja zewnętrzna | - metoda lekka mokra (tynk silikonowy) |
| 4. Okna w obustronnym kolorze | - 6 komorowe z pakietem 3 szybowym |
| 5. Drzwi zewnętrzne | - Gerda lub KMT wzmocnione lub inne w takim samym standardzie |
| 6. Brama garażowa | - segmentowa (INTERFLEX lub RYTERNA+ siłownik z 2 pilotami) lub inne w takim samym standardzie |
| 7. Parapety zewnętrzne | - parapety wykonane z blachy powlekaniej |
| 8. Ogrodzenie | - frontowe: kolor grafitowy, przeszła malowane; tylne i wewnętrzne między sąsiadami ocynkowane/systemowe) |
| 9. Kostka brukowa | - na podjazdach, przy wejściu oraz opaska dookoła domu |

III. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

| | |
|--|----------------------------------|
| 1. Tynki wewnętrzne | - tradycyjne: cementowo-wapienne |
| 2. Posadzki wewnętrzne | - tradycyjne |
| 3. Ścianki działowe parteru i poddasza | - według planu |
| 4. Schody | - betonowe |

IV. INSTALACJE I PRZYŁĄCZA

| | |
|----------------|---|
| 1. Woda | - przyłącze wodociągowe, wykonana instalacja wodociągowa w budynku , bez osprzętu (miski ustępowe, umywalki itp.) |
| 2. Kanalizacja | - przyłącze kanalizacyjne, wykonana instalacja kanalizacyjna bez osprzętu (miski ustępowe, umywalki itp.) |
| 3. Ogrzewanie | - instalacja C.O. , wyposażona w grzejniki, ogrzewanie podłogowe |
| 4. Gaz | - przyłącze gazowe, wykonana instalacja do kotła gazowego |
| 5. Prąd | - instalacja elektryczna bez osprzętu wraz z rozdzielnią elektryczną |
| 6. Alarm | - wykonana instalacja – bez osprzętu |
| 7. TV | - wykonana instalacja - wykonane punkty przyłączeniowe bez osprzętu |
| 8. Internet | - wykonana instalacja bez osprzętu |